

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| - roboty budowlane kubaturowe | | | | | | |
| 1 Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 1 | SST1-d.1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | | 99.7 | m ² | 99.700 | |
| | | | | | RAZEM | 99.700 |
| 2 | SST1-d.1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych | m ² | | |
| | | | 99.7 | m ² | 99.700 | |
| | | | | | RAZEM | 99.700 |
| 3 | SST1-d.1 | NNRNKB 202 0838-02 | (z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | | 1.0 | m ² | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 Elewacje | | | | | | |
| 4 | SST1-d.2 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | m ² | | |
| | | | 22.30 | m ² | 22.300 | |
| | | | | | RAZEM | 22.300 |
| 5 | SST1-d.2 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu - przyklejenie płyt grubości 5 cm do ścian (nie odliczono powierzchni otworów w zamian nie odliczono ocieplenia ościeży) | m ² | | |
| | | | 22.30 | m ² | 22.300 | |
| | | | | | RAZEM | 22.300 |
| 6 | SST1-d.2 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z założeniem kątowników na krawędziach wypukłych | m ² | | |
| | | | 22.30 | m ² | 22.300 | |
| | | | | | RAZEM | 22.300 |
| 7 | SST1-d.2 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie o grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach | m ² | | |
| | | | 22.30 | m ² | 22.300 | |
| | | | | | RAZEM | 22.300 |
| 3 Kominy | | | | | | |
| 8 | SST1-d.3 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | m ² | | |
| | | | 17.6+2.8 | m ² | 20.400 | |
| | | | | | RAZEM | 20.400 |
| 9 | SST1-d.3 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami ze styropianu - przyklejenie płyt grubości 5 cm do ścian (nie odliczono powierzchni otworów w zamian nie odliczono ocieplenia ościeży) | m ² | | |
| | | | 17.6+2.8 | m ² | 20.400 | |
| | | | | | RAZEM | 20.400 |
| 10 | SST1-d.3 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z założeniem kątowników na krawędziach wypukłych | m ² | | |
| | | | 17.6+2.8 | m ² | 20.400 | |
| | | | | | RAZEM | 20.400 |
| 11 | SST1-d.3 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie o grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach | m ² | | |
| | | | 17.6+2.8 | m ² | 20.400 | |
| | | | | | RAZEM | 20.400 |
| 12 | SST1-d.3 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| | | | 8.5 | m ² | 8.500 | |
| | | | | | RAZEM | 8.500 |
| 13 | SST1-d.3 | | Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych | szt | | |
| | | | 8 | szt | 8.000 | |
| | | | | | RAZEM | 8.000 |